

PCS番号	PCS定格容量	直列数	並列数	モジュール容量
①～⑥	5.5	7	4	8.848
合計	33.0	-	-	53.088

架台	列	段	角度	セット数
縦置き	6	2	10°	12
縦置き	4	2	10°	1
縦置き	3	2	10°	2
縦置き	2	2	10°	1

・当図面は簡易的な測量を基に作成したものであり、土地現況と寸法・形状等が異なる場合がございます。
・土地周囲の環境条件、その他事由によりモジュール配置・機器仕様等が変更となる場合がございます。

作成日	ｼｽﾃﾑ容量（ﾓｼﾞｭｰﾙ容量）	モジュール	パワコン	接続箱	縮尺
2017/05/19 改訂 2017/06/06	33.0kW (53.088kW)	SRM316P-72N 168	SPSS-55B-SN 6		1/400 （A3）

工事名称	太陽光発電システム設置工事
図面名称	検討図－太陽電池モジュール配置図
物件住所	千葉県旭市岩井
連絡先	